



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

02.11.2020 № 70/5

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2020 году: капитальный ремонт помещения АНО «Клуб им.Джерри Рубина», дополнительные работы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 5 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2020 году: дополнительные работы по капитальному ремонту помещения досугового центра «Клуб им.Джерри Рубина», по адресу: Москва, Ленинский пр-кт, д.62 на общую сумму: 487 000 руб., в соответствии со сметой, Приложение к настоящему решению.

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2020 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 02.11.2020г. №70/5

Досуговый клуб им. Рубина
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Досуговый центр от 29.10.20.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная
стоимость
Средства на оплату
труда

в текущем уровне цен
486924,04 руб.
66664,94 руб.

Составлен(а) в СН-2012 в уровне цен по состоянию на октябрь 2019 г.

№ п/ п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснова ние коэффицие нта)	Наименование работ и затрат	Едини ца измер ения	Кол- во едини ц	Цена на ед. изм., руб.	Поп рав оч ные коэ фф ици ент ы	Коэ фф ици ент им них удо рож ани й	Ко эф фи ци ент ы пе ре сч ета	Всего затрат, руб.	Справочн о
										ЗТР, всего, чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Входная дверь										
1	1.11-3403- 4-1/1	Установка дверных замков /прим.	10 компл ектов	0,1	5617,42					
		ЗП			1226,09	1			122,61	
		ЭМ				1				
		в т.ч. ЗПМ				1				
		МР			4391,33	1			439,13	
		НР от ОЗП	%	70					85,83	
		СП от ОЗП	%	10					12,26	
		НР от ЗПМ	%	78					0	
		СП от ЗПМ	%	30					0	
		ЗТР	чел.-ч	4,57		1				0,46
		Всего по позиции							659,83	6598,3
2	цена поставщика	Электромеханический замок Anxing Lock - AX091 (SAC-RJ105B) Ц=3200/1,2*1,03*1,012	шт.	1	2779,63	1			2779,63	
3	цена поставщика	Кнопка выхода антивандальная Ц=600/1,2*1,03*1,012	шт.	1	521,18	1			521,18	

4	1.22-3103-19-6/1	Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) существующий.	1 шт.	1	3215,4			
		ЗП			2884,4	1	2884,4	
		ЭМ			331	1	331	
		в т.ч. ЗПМ			'(176,66)	1	'(176,66)	
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			2019,08	
		СП от ОЗП	%	10			288,44	
		НР от ЗПМ	%	78			137,79	
		СП от ЗПМ	%	30			53	
		ЗТР	чел.-ч	10,7		1	10,7	
Всего по позиции							5713,71	5713,71
5	цена поставщика	Блок питания уличный 12В БП-5АМ-У Ц=950/1,2*1,03*1,012	шт.	1	825,2	1	825,2	
6	3.1-3202-24-1/1	Замена прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П" (без стоимости основных материалов)/ демонтаж-монтаж извещатель пожарный светозвуковой существующий.	1 шт.	1	541,21			
		ЗП			420,53	1	420,53	
		ЭМ			117,69	1	117,69	
		в т.ч. ЗПМ			'(74,8)	1	'(74,8)	
		МР			2,99	1	2,99	
		НР от ОЗП	%	70			294,37	
		СП от ОЗП	%	10			42,05	
		НР от ЗПМ	%	78			58,34	
		СП от ЗПМ	%	30			22,44	
		ЗТР	чел.-ч	1,56		1	1,56	
Всего по позиции							958,41	958,41
7	1.11-3303-6-1/1	Облицовка ворот стальным профилированным листом / оцинкованный толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием/ приминительно дверей	100 м2	0,06	7194,99			
Уд	21.1-10-232	Листы профилированные стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм, размер 1250x2000 мм, с полимерным покрытием (металлопласт)	м2	6,12	'(306,39)		'(1875,11)	
		ЗП			7053,06	1	423,18	
		ЭМ			40,34	1	2,42	
		в т.ч. ЗПМ			'(4,89)	1	'(0,29)	
		МР			101,59	1	6,1	
		НР от ОЗП	%	70			296,23	
		СП от ОЗП	%	10			42,32	
		НР от ЗПМ	%	78			0,23	
		СП от ЗПМ	%	30			0,09	
		ЗТР	чел.-ч	34,38		1	2,06	
Всего по позиции							770,57	12842,83
8	цена поставщика	Лист перфорированный Rv 3,0-5,0 2x1250x2500 из нержавеющей стали Ц=6250/1,2*1,03*1,012	м2	6	5428,96	1	32573,76	
9	21.1-15-279	Полосы, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм: алюминиевые	кг	5,652	224,69	1	1269,95	

10	21.1-25-220	Пена: монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л		0,7	522,63	1		365,84
Итого по разделу 1 Входная дверь								46438,0	8
Раздел 2. Туалет									
11	1.13-3603-3-1/1	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	100 м2		0,015	203663,73			
		ЗП				109913,9	1		1648,71
		ЭМ				1811,55	1		27,17
		в т.ч. ЗПМ				(31,93)	1		(0,48)
		МР				91938,28	1		1379,07
		НР от ОЗП	%	70					1154,1
		СП от ОЗП	%	10					164,87
		НР от ЗПМ	%	78					0,37
		СП от ЗПМ	%	30					0,14
		ЗТР	чел.-ч	448,5			1		6,73
Всего по позиции								4374,43	291628,67
12	1.13-3604-4-1/1	Разборка подвесных потолков из перфорированных или сплошных реек	1 м2		1,5	200,14			
		ЗП				199,48	1		299,22
		ЭМ				0,66	1		0,99
		в т.ч. ЗПМ					1		
		МР					1		
		НР от ОЗП	%	70					209,45
		СП от ОЗП	%	10					29,92
		НР от ЗПМ	%	78					0
		СП от ЗПМ	%	30					0
		ЗТР	чел.-ч	0,97			1		1,46
Всего по позиции								539,58	359,72
13	1.16-3202-1-3/1	Смена унитаза с бачком	100 компл.ектов		0,02	326060,64			
		ЗП				100169,6	1		2003,39
		ЭМ					1		
		в т.ч. ЗПМ					1		
		МР				225891,04	1		4517,82
		НР от ОЗП	%	70					1402,37
		СП от ОЗП	%	10					200,34
		НР от ЗПМ	%	78					0
		СП от ЗПМ	%	30					0
		ЗТР	чел.-ч	460			1		9,2
Всего по позиции								8123,92	406196
14	21.17-1-26	Унитазы керамические тарельчатые, размер, мм: 700x580x360, в комплекте с запорной арматурой и бачком, комплект с отдельной полочкой	компл.		-2	2181,97	1		-4363,94
15	1.16-3202-2-4/3	Смена сифонов полимерных гофрированных	100 шт.		0,02	25183,96			
		ЗП				16938,96	1		338,78
		ЭМ					1		
		в т.ч. ЗПМ					1		

		МР			8245	1	164,9	
		НР от ОЗП	%	70			237,15	
		СП от ОЗП	%	10			33,88	
		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	72,29		1		1,45
		Всего по позиции					774,71	38735,5
16	21.17-2-17	Сифоны полимерные: гофрированные	шт.	-2	82,45	1	-164,9	
17	цена поставщика	Гофра для унитаза 110 мм Ц=400/1,2*1,03*1,012	шт.	2	347,45	1	694,9	
18	1.8-3304-1-1/1	Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие обшивки в один слой/прим. короб ГКЛ	100 м2	0,024	3918,23			
		ЗП			3911,56	1	93,88	
		ЭМ			6,67	1	0,16	
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)	1		
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			65,72	
		СП от ОЗП	%	10			9,39	
		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	20,94		1		0,5
		Всего по позиции					169,15	7047,92
19	1.8-3304-1-4/1	Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - разборка металлического каркаса/прим. короб ГКЛ	100 м2	0,024	1942,5			
		ЗП			1913,3	1	45,92	
		ЭМ			29,2	1	0,7	
		в т.ч. ЗПМ			(0,05)	1		
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			32,14	
		СП от ОЗП	%	10			4,59	
		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	8,5		1		0,2
		Всего по позиции					83,35	3472,92
20	1.8-3303-2-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой по системе типа "КНАУФ" (С 111), глухих	100 м2 перегородки	0,024	87183,46			
		ЗП			25559,7	1	613,43	
		ЭМ			27,66	1	0,66	
		в т.ч. ЗПМ			(0,74)	1	(0,02)	
		МР			61596,1	1	1478,31	
		НР от ОЗП	%	70			429,4	
		СП от ОЗП	%	10			61,34	
		НР от ЗПМ	%	78			0,02	
		СП от ЗПМ	%	30			0,01	
		ЗТР	чел.-ч	121,8 2		1		2,92
		Всего по позиции					2583,17	107632,08

21	1.16-3203-8-1/7	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 300x300 мм	1 шт.		1	365,1				
		ЗП				84,95	1		84,95	
		ЭМ				1,72	1		1,72	
		в т.ч. ЗПМ				(0,2)	1		(0,2)	
		МР				278,43	1		278,43	
		НР от ОЗП	%	70					59,47	
		СП от ОЗП	%	10					8,5	
		НР от ЗПМ	%	78					0,16	
		СП от ЗПМ	%	30					0,06	
		ЗТР	чел.-ч	0,41			1		0,41	
Всего по позиции									433,29	433,29
Итого по разделу 2 Туалет									13247,6	6
Раздел 3. Коридор										
22	1.21-3103-3-4/1	Прокладка проводок тросовых, кабелей до 4 в линии, сечение жил до 16 мм ² (без стоимости провода)/прим.	100 м линии		0,1	17278,99				
		ЗП				15007,98	1		1500,8	
		ЭМ				941,93	1		94,19	
		в т.ч. ЗПМ				(18,64)	1		(1,86)	
		МР				1329,08	1		132,91	
		НР от ОЗП	%	70					1050,56	
		СП от ОЗП	%	10					150,08	
		НР от ЗПМ	%	78					1,45	
		СП от ЗПМ	%	30					0,56	
		ЗТР	чел.-ч	66,36			1		6,64	
Всего по позиции									2930,55	29305,5
23	цена поставщика	Набор светодиодной ленты, 5 м, 220 Лм, свет холодный Ц=1500/1,2*1,03*1,012	шт.		2	1302,95	1		2605,9	
24	1.21-3303-4-2/1	Установка приборов нагревательных - электропечей мощностью до 1 кВт (без стоимости материалов)/прим.	1 шт.		1	572,67				
		ЗП				572,52	1		572,52	
		ЭМ				0,15	1		0,15	
		в т.ч. ЗПМ				(0,02)	1		(0,02)	
		МР					1			
		НР от ОЗП	%	70					400,76	
		СП от ОЗП	%	10					57,25	
		НР от ЗПМ	%	78					0,02	
		СП от ЗПМ	%	30					0,01	
		ЗТР	чел.-ч	2,37			1		2,37	
Всего по позиции									1030,71	1030,71
25	цена поставщика	Ультрафиолетовый обеззараживатель Ц=18000/1,2*1,03*1,012	шт.		1	15635,4	1		15635,4	

Гримерка

26	1.21-3703-2-3/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной до 600x600 мм на стену (без стоимости материалов)	1 шт.		1	849,36			
----	-----------------	--	-------	--	---	--------	--	--	--

		ЗП		572,52	1	572,52	
		ЭМ		276,84	1	276,84	
		в т.ч. ЗПМ		'(5,48)	1	'(5,48)	
		МР			1		
		НР от ОЗП	%	70		400,76	
		СП от ОЗП	%	10		57,25	
		НР от ЗПМ	%	78		4,27	
		СП от ЗПМ	%	30		1,64	
		ЗТР	чел.-ч	2,37	1		2,37
		Всего по позиции				1313,28	1313,28
27	цена поставщика	Корпус щита распределительного ЩРН 48 модулей Ц=7000/1,2*1,03*1,012	шт.	1	6080,43	1	6080,43
28	1.21-3603-6-2/1 ТЧ п.3.1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического дно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А	1 шт.	6	578,73		
Уд	21.21-5-19	Выключатели автоматические, серия "Домовой", тип ВА 63(С), на ток, А: 50, 63, трехполюсные	шт.	6	'(1114,55)		'(6687,30)
		ЗП			529,85	0,8	2543,28
		ЭМ			48,88	0,8	234,62
		в т.ч. ЗПМ			'(0,99)	0,8	'(4,75)
		МР				1	
		НР от ОЗП	%	70			1780,3
		СП от ОЗП	%	10			254,33
		НР от ЗПМ	%	78			3,71
		СП от ЗПМ	%	30			1,43
		ЗТР	чел.-ч	2,3		0,8	11,04
		Всего по позиции					4817,67
							802,95
29	цена поставщика	Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К Ц=4200/1,2*1,03*1,012	шт.	1	3648,26	1	3648,26
30	цена поставщика	Автомат ВА 47-60 63А 3п Ц=1200/1,2*1,03*1,012	шт.	1	1042,36	1	1042,36
31	цена поставщика	Автомат ВА 47-29 40А 3п Ц=1250/1,2*1,03*1,012	шт.	2	1085,79	1	2171,58
32	цена поставщика	Кросс-модуль 100А 2-полюсный Ц=800/1,2*1,03*1,012	шт.	1	694,91	1	694,91
33	цена поставщика	Кросс-модуль 100А 3-полюсный Ц=1100/1,2*1,03*1,012	шт.	1	955,5	1	955,5
34	1.21-3603-6-1/1 ТЧ п.3.1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	1 шт.	9	402,34		
Уд	21.21-5-15	Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные с нейтралью, тип ВА 63(С), на ток, А: 10-40	шт.	9	'(235,33)		'(2117,97)
		ЗП			354,77	0,8	2554,34
		ЭМ			47,57	0,8	342,5

		в т.ч. ЗПМ			'(0,97)	0,8		'(6,98)	
		МР				1			
		НР от ОЗП	%	70				1788,04	
		СП от ОЗП	%	10				255,43	
		НР от ЗПМ	%	78				5,44	
		СП от ЗПМ	%	30				2,09	
		ЗТР	чел.-ч	1,54			0,8		11,09
Всего по позиции								4947,84	549,76
35	цена поставщика	Автоматический выключатель 1п 25А ВА 47-27 Ц=354/1,2*1,03*1,012	шт.	6	307,5	1		1845	
36	цена поставщика	Трехпозиционный переключатель 1Р 25А ЕКР Basic Ц=726/1,2*1,03*1,012	шт.	3	630,63	1		1891,89	
37	цена поставщика	Гермоввод 10-20мм Ц=60/1,2*1,03*1,012	шт.	12	52,12	1		625,44	
38	1.21-3703-2-3/1	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной до 600х600 мм на стену (без стоимости материалов)	1 шт.	1	849,36				
		ЗП			572,52	1		572,52	
		ЭМ			276,84	1		276,84	
		в т.ч. ЗПМ			'(5,48)	1		'(5,48)	
		МР				1			
		НР от ОЗП	%	70				400,76	
		СП от ОЗП	%	10				57,25	
		НР от ЗПМ	%	78				4,27	
		СП от ЗПМ	%	30				1,64	
		ЗТР	чел.-ч	2,37			1		2,37
Всего по позиции								1313,28	1313,28
39	цена поставщика	Корпус щита распределительного ЩРн-36з-1 IP41 Ц=7000/1,2*1,03*1,012	шт.	1	6080,43	1		6080,43	
40	1.21-3603-6-2/1 ТЧ п.3.1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического дно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А	1 шт.	8	578,73				
Уд	21.21-5-19	Выключатели автоматические, серия "Домовой", тип ВА 63(С), на ток, А: 50, 63, трехполюсные	шт.	8	'(1114,55)			'(8916,40)	
		ЗП			529,85	0,8		3391,04	
		ЭМ			48,88	0,8		312,83	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,99)	0,8		'(6,34)	
		МР				1			
		НР от ОЗП	%	70				2373,73	
		СП от ОЗП	%	10				339,1	
		НР от ЗПМ	%	78				4,95	
		СП от ЗПМ	%	30				1,9	
		ЗТР	чел.-ч	2,3			0,8		14,72
Всего по позиции								6423,55	802,94

41	цена поставщика	Выключатель нагрузки ЗР 40А ВН-63 EASY9 Ц=1600/1,2*1,03*1,012	шт.	1	1389,81	1	1389,81	
42	цена поставщика	Диф. автомат SCHNEIDER ELECTRIC EASY9 АВДТ 1П+Н 16А 30мА С АС Ц=1632/1,2*1,03*1,012	шт.	6	1417,61	1	8505,66	
43	цена поставщика	Кросс-модуль 100А 2-полюсный Ц=800/1,2*1,03*1,012	шт.	1	694,91	1	694,91	
44	1.23-3303-5-1/1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ), масса до 0,005 т (без стоимости материалов)	1 шт.	1	232,15			
		ЗП			232,15	1	232,15	
		ЭМ				1		
		в т.ч. ЗПМ				1		
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			162,51	
		СП от ОЗП	%	10			23,22	
		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	1,18		1		1,18
		Всего по позиции					417,88	417,88
45	цена поставщика	Шина соединительная 63а 1м Ц=923/1,2*1,03*1,012	шт.	1	801,75	1	801,75	
46	1.21-3603-6-1/1 ТЧ п.3.1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	1 шт.	6	402,34			
Уд	21.21-5-15	Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные с нейтралью, тип ВА 63(С), на ток, А: 10-40	шт.	6	'(235,33)		'(1411,98)	
		ЗП			354,77	0,8	1702,9	
		ЭМ			47,57	0,8	228,34	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,97)	0,8	'(4,66)	
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			1192,03	
		СП от ОЗП	%	10			170,29	
		НР от ЗПМ	%	78			3,63	
		СП от ЗПМ	%	30			1,4	
		ЗТР	чел.-ч	1,54		0,8		7,39
		Всего по позиции					3298,59	549,77
47	цена поставщика	Автоматический выключатель 1п 16А EASY9 Ц=324/1,2*1,03*1,012	шт.	6	281,44	1	1688,64	
		Итого по разделу 3 Коридор					82851,22	
Раздел 4. Зал								
48	1.22-3202-64-1/1	Замена извещателя пожарного дымового ИП (без стоимости основных материалов)	1 шт.	11	467,16			
		ЗП			376,84	1	4145,24	
		ЭМ			80,53	1	885,83	
		в т.ч. ЗПМ			'(51,18)	1	'(562,98)	
		МР			9,79	1	107,69	
		НР от ОЗП	%	70			2901,67	

		СП от ОЗП	%	10			414,52	
		НР от ЗПМ	%	78			439,12	
		СП от ЗПМ	%	30			168,89	
		ЗТР	чел.-ч	1,5		1		16,5
		Всего по позиции					9062,96	823,91
49	1.29-3104-64-1/1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	1 изделие	7	95,97			
		ЗП			94,82	1	663,74	
		ЭМ			1,15	1	8,05	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,14)	1	'(0,98)	
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			464,62	
		СП от ОЗП	%	10			66,37	
		НР от ЗПМ	%	78			0,76	
		СП от ЗПМ	%	30			0,29	
		ЗТР	чел.-ч	0,52		1		3,64
		Всего по позиции					1203,83	171,98
50	1.18-3104-1-1/1	Разборка вентиляционных коробов из плит	100 м2 поверхности	0,1008	15969,48			
		ЗП			15954,75	1	1608,24	
		ЭМ			14,73	1	1,48	
		в т.ч. ЗПМ			'(1,79)	1	'(0,18)	
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			1125,77	
		СП от ОЗП	%	10			160,82	
		НР от ЗПМ	%	78			0,14	
		СП от ЗПМ	%	30			0,05	
		ЗТР	чел.-ч	87,5		1		8,82
		Всего по позиции					2896,5	28735,12
51	1.18-3203-2-2/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 (без стоимости решеток)	1 решетка	7	411,49			
		ЗП			334,96	1	2344,72	
		ЭМ			6,75	1	47,25	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,42)	1	'(2,94)	
		МР			69,78	1	488,46	
		НР от ОЗП	%	70			1641,3	
		СП от ОЗП	%	10			234,47	
		НР от ЗПМ	%	78			2,29	
		СП от ЗПМ	%	30			0,88	
		ЗТР	чел.-ч	1,6		1		11,2
		Всего по позиции					4759,37	679,91
52	цена поставщика	Решетки вентиляционные 600x600	шт	7		1		
53	1.18-3103-1-4/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шиберов, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	100 м2 поверхности воздуховода	0,07544	38585,05			
		ЗП			34842,65	1	2628,53	
		ЭМ			79,92	1	6,03	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,8)	1	'(0,06)	

		MP			3662,48	1		276,3	
		НР от ОЗП	%	70				1839,97	
		СП от ОЗП	%	10				262,85	
		НР от ЗПМ	%	78				0,05	
		СП от ЗПМ	%	30				0,02	
		ЗТР	чел.-ч	177,1		1		13,36	
Всего по позиции								5013,75	66460,1
54	цена поставщика	Хумугы универсальные из неражавеющей стали диаметром до 300 мм Ц=250/1,2*1,03*1,012	шт		7	217,16	1	1520,12	
55	цена поставщика	Скотч алюминиевый 50м Ц=600/1,2*1,03*1,012	шт		2	521,18	1	1042,36	
56	1.10-3203-6-1/1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1,4	763,37			
Уд	21.1-25-256	Пленки полиэтиленовые: толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	171,3	6	(23,66)		(4054,38)	
		ЗП				763,37	1	1068,72	
		ЭМ					1		
		в т.ч. ЗПМ					1		
		MP					1		
		НР от ОЗП	%	70				748,1	
		СП от ОЗП	%	10				106,87	
		НР от ЗПМ	%	78				0	
		СП от ЗПМ	%	30				0	
		ЗТР	чел.-ч	3,97			1	5,56	
Всего по позиции								1923,69	1374,06
57	цена поставщика	Мембрана ветро-влагозащитная Technohaut A 1,6x43,75 м Ц=1300/1,2*1,03*1,012	шт		2	1129,22	1	2258,44	
58	1.22-3403-45-9/1	Установка аппаратуры настенной (без стоимости материалов)	1 шт.		1	1771,37			
		ЗП				1771,37	1	1771,37	
		ЭМ					1		
		в т.ч. ЗПМ					1		
		MP					1		
		НР от ОЗП	%	70				1239,96	
		СП от ОЗП	%	10				177,14	
		НР от ЗПМ	%	78				0	
		СП от ЗПМ	%	30				0	
		ЗТР	чел.-ч	9,2			1	9,2	
Всего по позиции								3188,47	3188,47
59	цена поставщика	Кронштейн для проектора Wize Pro нагрузка до 12 кг Ц=9000/1,2*1,03*1,012	шт		1	7817,7	1	7817,7	
60	1.15-3203-5-5/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 40 мм (без стоимости арматуры)	10 шт.		0,2	718,35			
		ЗП				652,1	1	130,42	
		ЭМ					1		
		в т.ч. ЗПМ					1		
		MP				66,25	1	13,25	
		НР от ОЗП	%	70				91,29	
		СП от ОЗП	%	10				13,04	

		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	2,78		1		0,56
		Всего по позиции					248	1240
61	1.17-3304-1-2/1	Демонтаж радиатора массой до 160 кг	100 шт.	0,02	34006,54			
		ЗП			34006,54	1	680,13	
		ЭМ				1		
		в т.ч. ЗПМ				1		
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			476,09	
		СП от ОЗП	%	10			68,01	
		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	190,78		1		3,82
		Всего по позиции					1224,23	61211,5
62	1.17-3303-1-2/2	Установка радиаторов биметаллических "Рифар" / 4 секции, размеры 261x100x320 мм, теплоотдача 404 Вт	100 кВт радиаторов и конвекторов шт.	0,00808	19009,62			
Уд	21.18-4-171	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межсекционное расстояние 200 мм: 4 секции, размеры 261x100x320 мм, теплоотдача 404 Вт		1,9999616	(2315,58)		(4631,07)	
		ЗП			14227,43	1	114,96	
		ЭМ			1,99	1	0,02	
		в т.ч. ЗПМ			(0,24)	1		
		МР			4780,2	1	38,62	
		НР от ОЗП	%	70			80,47	
		СП от ОЗП	%	10			11,5	
		НР от ЗПМ	%	78			0	
		СП от ЗПМ	%	30			0	
		ЗТР	чел.-ч	67,96		1		0,55
		Всего по позиции					245,57	30392,33
63	цена поставщика	Регистр РСР-2x108x3.0 Ц=5400/1,2*1,03*1,012	шт.	2	4690,62	1		9381,24
64	1.15-3104-1-2/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм--диам.32мм	100 м	0,34	10410,22			
		ЗП			8485,84	1	2885,19	
		ЭМ			1924,38	1	654,29	
		в т.ч. ЗПМ			(38,08)	1	(12,95)	
		МР				1		
		НР от ОЗП	%	70			2019,63	
		СП от ОЗП	%	10			288,52	
		НР от ЗПМ	%	78			10,1	
		СП от ЗПМ	%	30			3,89	
		ЗТР	чел.-ч	45,52		1		15,48
		Всего по позиции					5861,62	17240,06

65	1.15-3103-4-4/1	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметром до 32 мм (без стоимости фасонных частей, арматуры, креплений и труб)	100 м трубопроводов	0,34	34460,29				
		ЗП			28324,33	1	9630,27		
		ЭМ			5421,73	1	1843,39		
		в т.ч. ЗПМ			(3473,55)	1	(1181,01)		
		МР			714,23	1	242,84		
		НР от ОЗП	%	70			6741,19		
		СП от ОЗП	%	10			963,03		
		НР от ЗПМ	%	78			921,19		
		СП от ЗПМ	%	30			354,3		
		ЗТР	чел.-ч	120,75		1		41,06	
Всего по позиции								20696,21	60871,21
66	21.12-5-347	Трубы напорные PN20 (ном. давление 20 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр, мм: 32	м	34	101,38	1	3446,92		
67	21.12-5-377	Муфты соединительные из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр, мм: 32	шт.	10	14,47	1	144,7		
68	21.12-5-413	Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр, мм: 32	шт	14	24,68	1	345,52		
69	21.12-5-386	Муфты комбинированные из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-Ятнп 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр, мм: 25-32	шт.	4	178,08	1	712,32		
70	цена поставщика	Клипса для PP труб 32мм Ц=5/1,2*1,03*1,012	шт.	72	4,34	1	312,48		
71	1.15-3203-5-4/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 32 мм (без стоимости арматуры)	10 шт.	0,2	553,54				
		ЗП			501,98	1	100,4		
		ЭМ				1			
		в т.ч. ЗПМ				1			
		МР			51,56	1	10,31		
		НР от ОЗП	%	70			70,28		
		СП от ОЗП	%	10			10,04		
		НР от ЗПМ	%	78			0		
		СП от ЗПМ	%	30			0		
		ЗТР	чел.-ч	2,14		1		0,43	
Всего по позиции								191,03	955,15
72	цена поставщика	Кран балансировочный Broen Ballorex V, ручной, латунный, муфтовый Ц=7800/1,2*1,03*1,012	шт.	1	6775,34	1	6775,34		
73	цена поставщика	Шаровой кран латунный полнопроходный, ручка-рычаг Ду 25, Giacomini Ц=3500/1,2*1,03*1,012	шт.	1	3040,22	1	3040,22		

Щит распределительный

74	21.23-13-21	Провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПУВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1x4	км	0,006	34089,86	1	204,54
75	цена поставщика	Шланг резиновый Ду - 50 мм черный Ц=720/1,2/1,03*1,012	м	10	589,51	1	5895,1
76	1.10-3303-5-1/1 СН-2012 ОП п.22	Разборка токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол	1 м2 пола	6	2598,12		
		ЗП			115,6	0,2	138,72
		ЭМ			2,88	0,2	3,46
		в т.ч. ЗПМ			(0,05)	0,2	(0,06)
		МР			2479,64	0	
		НР от ОЗП	%	70			97,1
		СП от ОЗП	%	10			13,87
		НР от ЗПМ	%	78			0,05
		СП от ЗПМ	%	30			0,02
		ЗТР	чел.-ч	0,44		0,2	0,53
		Всего по позиции					253,22 42,2
77	1.10-3303-6-1/1	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана толщиной 4 мм	100 м2	0,06	19653,85		
Уд	21.1-25-733	Состав полиуретановый двухкомпонентный "Наливной пол", цветной	кг	35,00	(239,24)		(8374,93)
		ЗП		64	13134,55	1	788,07
		ЭМ			627,14	1	37,63
		в т.ч. ЗПМ			(198,33)	1	(11,9)
		МР			5892,16	1	353,53
		НР от ОЗП	%	70			551,65
		СП от ОЗП	%	10			78,81
		НР от ЗПМ	%	78			9,28
		СП от ЗПМ	%	30			3,57
		ЗТР	чел.-ч	64,34		1	3,86
		Всего по позиции					1822,54 30375,67
78	цена поставщика	Комплект наливного пола Ц=17000/1,2*1,03*1,012	м2	6	14766,77	1	88600,62
		Итого по разделу 4 Зал					190088,61
Раздел 5. Кабинет музыкальной студии							
79	1.10-3503-2-1/1	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клее "Бустилат"	100 м2	0,18	26235,56		
Уд	21.1-25-746	Ковролин офисный	м2	18,9	(244,5)		(4621,05)
		ЗП			21988,82	1	3957,99
		ЭМ				1	
		в т.ч. ЗПМ				1	
		МР			4246,74	1	764,41
		НР от ОЗП	%	70			2770,59
		СП от ОЗП	%	10			395,8
		НР от ЗПМ	%	78			0
		СП от ЗПМ	%	30			0
		ЗТР	чел.-ч	95,45		1	17,18
		Всего по позиции					7888,79 43826,61

80	цена поставщика	Ковролин Ц=760/1,2*1,03*1,012	м2	18	660,16	1	11882,88	
81	1.10-3203-5-1/1	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых материалов на клее под ковровые покрытия	100 м2	0,15	12686,38			
Уд	21.1-14-39	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	м2	15,45	'(198,56)		'(3067,75)	
		ЗП			6003,08	1	900,46	
		ЭМ			276,29	1	41,44	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,93)	1	'(0,14)	
		МР			6407,01	1	961,05	
		НР от ОЗП	%	70			630,32	
		СП от ОЗП	%	10			90,05	
		НР от ЗПМ	%	78			0,11	
		СП от ЗПМ	%	30			0,04	
		ЗТР	чел.-ч	29,59		1		4,44
Всего по позиции							2623,47	17489,8
82	цена поставщика	Изолон блок 100мм Ц=820/1,2*1,03*1,012	м2	15	712,28	1	10684,2	
83	1.10-3203-3-7/1	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м2 изоли руемо й поверх ности	0,15	78758,41			
		ЗП			20782,74	1	3117,41	
		ЭМ			440,66	1	66,1	
		в т.ч. ЗПМ			'(34,37)	1	'(5,16)	
		МР			57535,01	1	8630,25	
		НР от ОЗП	%	70			2182,19	
		СП от ОЗП	%	10			311,74	
		НР от ЗПМ	%	78			4,02	
		СП от ЗПМ	%	30			1,55	
		ЗТР	чел.-ч	95,49		1		14,32
Всего по позиции							14313,26	95421,73
84	1.10-3203-5-1/1	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых материалов на клее под ковровые покрытия/прим.	100 м2	0,16	12686,38			
Уд	21.1-14-39	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	м2	16,48	'(198,56)		'(3272,27)	
		ЗП			6003,08	1	960,49	
		ЭМ			276,29	1	44,21	
		в т.ч. ЗПМ			'(0,93)	1	'(0,15)	
		МР			6407,01	1	1025,12	
		НР от ОЗП	%	70			672,34	
		СП от ОЗП	%	10			96,05	
		НР от ЗПМ	%	78			0,12	
		СП от ЗПМ	%	30			0,05	
		ЗТР	чел.-ч	29,59		1		4,73
Всего по позиции							2798,38	17489,88

85	цена поставщика	Изолон блок 50мм Ц=660/1,2*1,03*1,012	м2	16	573,3	1		9172,8	
86	1.13-3205-32-1/1	Антисептирование водными растворами стен/ Обработка тканей противопожарными составами	100 м2 стен за вычетом проемов	0,58	1161,21				
Уд	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,00696	'(254205,88)			'(1769,27)	
		ЗП			1153,45	1		669	
		ЭМ				1			
		в т.ч. ЗПМ				1			
		МР			7,76	1		4,5	
		НР от ОЗП	%	70				468,3	
		СП от ОЗП	%	10				66,9	
		НР от ЗПМ	%	78				0	
		СП от ЗПМ	%	30				0	
		ЗТР	чел.-ч	5,74		1		3,33	
Всего по позиции								1208,7	2083,97
87	цена поставщика	Огнезащитная пропитка Огнеза-ПО-Т Ц=114/1,2*1,03*1,012	л	20	99,02	1		1980,4	
Итого по разделу 5 Кабинет музыкальной студии								62552,88	
Раздел 6. Наладка и запуск системы вентиляции									
88	1.22-3103-19-6/1 СН-2012 ОП п.22	Демонтаж преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов)	1 шт.	1	3215,4				
		ЗП			2884,4	0,2		576,88	
		ЭМ			331	0,2		66,2	
		в т.ч. ЗПМ			'(176,66)	0,2		'(35,33)	
		МР				0			
		НР от ОЗП	%	70				403,82	
		СП от ОЗП	%	10				57,69	
		НР от ЗПМ	%	78				27,56	
		СП от ЗПМ	%	30				10,6	
		ЗТР	чел.-ч	10,7		0,2		2,14	
Всего по позиции								1142,75	1142,75
89	1.22-3103-19-6/1	Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов)	1 шт.	1	3215,4				
		ЗП			2884,4	1		2884,4	
		ЭМ			331	1		331	
		в т.ч. ЗПМ			'(176,66)	1		'(176,66)	
		МР				1			
		НР от ОЗП	%	70				2019,08	
		СП от ОЗП	%	10				288,44	
		НР от ЗПМ	%	78				137,79	
		СП от ЗПМ	%	30				53	
		ЗТР	чел.-ч	10,7		1		10,7	
Всего по позиции								5713,71	5713,71

90	цена поставщика	Блок питания PS-30-R Ц=4300/1,2*1,03*1,012	кг	1	3735,12	1	3735,12
<hr/>							
Итого по разделу 6 Наладка и запуск системы вентиляции							10591,5
							8
Итого по смете:							
Итого							405770,
							03
НДС 20%							81154,0
							1
ВСЕГО по смете							486924,
							04

Составил: _____

Проверил: _____